

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства
Вилейского райисполкомаО.К. Малофей
"13" 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУП "Вилейское ЖКХ"

В.И. Павловский

2018г.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку товаров

для выполнения строительно-монтажных работ на объекте строительства

«Капитальный ремонт жилого дома №78 по ул. Водопьянова в г.Вилейка»

г. Вилейка

"13" апреля 2018г.

Предприятие ГУП «Вилейское ЖКХ», в дальнейшем – «Заказчик», юридический адрес: 222410, Минская область, г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84, контактные данные: тел. 25467, 32843, адрес электронной почты: Vileyka_GKH@mail.ru, р/с. ВУ72АКВВ30120632003046100000 ВИС АКВВВУ21601 в ЦБУ №632 г. Вилейка, ф-л ОАО «Сбергательный банк «Беларусбанк» г. Молодечно, приобретает (осуществляет закупку на конкурсной основе) товары по перечню в соответствии с проектно-сметной документацией

№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Кол-во	Примечание	Сметная стоимость предмета закупки БЕЗ НДС, руб.
Окна					
1	Оконный блок ОП А 5100х1200 П/О СП2 Т1-Б-Д-Г1-3 цвет Белый 3 шт.(на лестничной клетке) в том числе:			СТБ 1108-2017. Приложение см. лист АС-4 выезд представителя изготовителя на объект для уточнения фактических размеров перед началом производства. Нормативное сопротивление теплопередаче не менее, установленного в ТКП 45-2.04-43-2006. Предусмотреть открывающиеся фрамуги общей площадью створок не менее 1.2. м2 на каждом этаже в соответствии с ТКП 45-2.02-279-2013.	5339,56
2	Отлив из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 250х1230 мм, с полимерным покрытием, цвет RAL 9003	шт	3		
3	подоконная доска ПД ПВХ 390х1260 цвет Белый	шт	3		
4	Соединительная планка длина 1200	шт	9		
5	ОК-1 ОП А 1450Х1200 П/О СП2 Т1-Б-Д-Г1-3 (открывание 1100х1200)	шт	3		
6	ОК-2 ОП А 1450Х1200 П/О СП2 Т1-Б-Д-Г1-3 (открывание 1100х1200)	шт	3		
7	ОК-3 ОП А 1450Х1200 Г СП2 Т1-Б-Д-Г1-3	шт	3		
8	ОК-4 ОП А 750Х1200 Г СП2 Т1-Б-Д-Г1-3	шт	3		
9	Оконный блок ОП А 300х1000 П/О СП1 Т2-Б-Д-Г1-3 цвет Белый (в подвале) в комплекте с отливом из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 190х1090 мм, с полимерным покрытием, цвет RAL 9003	шт	2		208,13
10	Дверной блок ДВ7 П Ч1 20,5-13 2ЛП (доводчик) в комплекте с наличником 33 мм	шт	3	СТБ 2433-2015 выезд представителя изготовителя на объект для уточнения фактических размеров перед началом производства	745,29
Смеси строительные					
11	Шпатлевка гипсовая для (ВН) работ финишная	т	0,014		9,59

12	Защитно-отделочная штукатурка, цементная, серая, универсальная, для наружных работ, полиминеральная (пм), сухая смесь (сс), крупнозернистая	т	0,80	"Шуба"	171,19
13	Клей для приклеивания утеплителя КС	т	1,025		462,79
14	Клей для армирования сетки ССШ КС	т	1,93		870,04
15	Растворная смесь сухая, штукатурная, выравнивающая, пластичная, высокопрочная, для наружных работ, цементная, м75/100, f75	т	6,26		1510,92
16	Грунтовка Н ПМ 1 СС	т	0,27		250,95
17	Шпатлевка финишная, для наружных работ, полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), цементная	т	0,0814		47,34
Двери					
18	Дверной блок ДН С Ч1 21-13 П (с кодовым замком, доводчиком и наличником), цвет RAL 7004 - входная дверь в МОП	шт	3	СТБ 2433-2015 выезд представителя изготовителя на объект для уточнения фактических размеров перед началом производства	2905,8
19	Дверной блок ДН С Г 21-9 (подвал) цвет RAL 7004	шт	2		1110,98
20	Люк противопожарный ЛП-2-С-Г-1п-Рп-пл-13,5-7,5 (размер по проему, дверь выхода на крышу-надстройка)	шт	1	СТБ 1394-2003	418,8
21	Люк противопожарный ЛП 2-С-1л-Рп-лк-10-7	шт	1	СТБ 1394-2003	253,8
Битум					
22	Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая	т	0,023	СТБ 1437-2001	22,34
23	Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные на битумно-полимерном вяжущем биполикрин, марка К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0	м2	761,6	СТБ 1107-98	3572,16
24	Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные на битумно-полимерном вяжущем биполикрин, марка К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0	м2	1103,2	СТБ 1107-98	4213,09
25	Праймер "Аутокрин"	кг	432		1192,32

1. **Срок (график) поставки закупаемой продукции:** поставка – 5 банковских дней после внесения предоплаты
2. **Место поставки товаров:** г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84, центральный склад ГУП «Вилейское ЖКХ».
3. **Поставка:** по п.11-п.17 - поставка транспортом продавца.
4. **Условия и порядок оплаты:** 30% предоплата, оставшиеся 70 % по факту поставки в течение 15 банковских дней.
5. **Источник финансирования:** местный бюджет и (или) отчисления граждан на капитальный ремонт
6. **Требования к качеству закупаемой продукции (требования к гарантии, сведения о сроках эксплуатации и т.д.):** в соответствии с действующими ТНПА.
7. Проведение настоящей процедуры закупки возложить на конкурсную комиссию.

Гл. инженер

Зам. директора

Начальник ЖРЭУ

В.Ю. Вербицкий

А.В. Волосевич


С.А. Новаш

Начальник ПТО

В. В. Генк

СОГЛАСОВАНО:

Гл. бухгалтер ГУП "Вилейское ЖКХ"

 Гиль И.Н.

" " " 2018г.

Задание составил инж. ПТО

 Сынашко В.Г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Оформление документации на выполнение работ	шт	1	1000
2	Выполнение работ по монтажу оборудования	шт	1	2000
3	Проверка работоспособности оборудования	шт	1	1500
4	Оформление акта выполненных работ	шт	1	500
5	Итого			5000